

ZADANIE

Stavba: Sociálne zariadenie a šatne OFK Úbrež.
 Objekt:

Dátum: 20. 1. 2018
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					
1		Zemné práce					
1.001	132201101		Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	7,100		
2		Zakladanie					
2.001	215901101		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	7,100		
3.211	274271304		Murivo základových pásov PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou c 16/20 hr.400 mm	m3	2,840		
4.011	274313611		Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	10,650		
3		Zvislé a kompletne konštrukcie					
5.011	311272120		Murivo nosné z tvárníc YTONG hladkých na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.200 P4-500	m3	18,500		
6.011	342272102		Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	2,440		
4		Vodorovné konštrukcie					
7.011	417270250		Vencovky YTONG UT25 599x249x250 P2-500	m	14,200		
8.011	417321414		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,880		
9.011	417351115		Debnie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	2,800		
10.011	417351116		Debnie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,800		
11.011	417361821		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,178		
12.011	417362021		Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari	t	0,220		
5		Komunikácie					
13.221	564732111		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	7,100		
14.221	564851111		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	17,640		
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
15.011	612463112		Vnútorná omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasil silikátová roztieraná jemnozmná včítanie podkladného náteru	m2	75,600		
16.011	612481119		Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	75,600		
17.011	622464113		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasil silikátová roztieraná stredozmná	m2	52,500		

ZADANIE

Stavba: Sociálne zariadenie a šatne OFK Úbrež.

Objekt:

Dátum: 20. 1. 2018

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
18	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	52,500		
19	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,411		
20	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	3,000		
21	553	5533190000	Zárubňa oceľová CGU 60x197x6cm	ks	2,000		
22	553	5533190400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x6cm	ks	1,000		

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

23	711	711111002	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	25,000		
24	111	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK lakovaný N v sudoch	t	0,021		
25	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	25,000		
26	628	6283213000	Pásky ťažké asfaltové-vlhkosti. sklenená Bitagit S	m2	27,563		

713

Izolácie tepelné

27	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	25,000		
28	283	2837652950	ISOVER AKUPLYTA hrúbka 150mm	m2	25,500		

725

Zdravotechnika - zariad'. predmety

29	721	725 R	Zdravotechnika - prívod vody , napojenie na kanalizáciu a odkanalizovanie sprchy	súb	1,000		
30	721	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s použitím silikonového tmelu	súb	1,000		
31	642	6423001100	WC kombi 32194 biele I.A vonkajší šikmý odpad	ks	1,000		
32	642	6421373200	Umývadlo biele včítanie batérie	ks	1,000		
33	721	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	3,000		
34	551	5514513200	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm	ks	3,000		
35	721	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	3,000		

762

Konštrukcie tesárske

36	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	22,520		
37	605	6051590200	Hranoly smrekovec akost' I dĺžky 400-650 100x120,140	m3	0,568		
38	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	46,070		
39	605	6051591000	Hranoly smrekovec akost' I dĺžky 400-650 120x120,140,180	m3	1,356		
40	762	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z OSB dosiek	m2	58,220		
41	607	6072624800	Doska drevoštiepková OSB 2500x1250x22 mm	m2	64,042		

ZADANIE

Stavba: Sociálne zariadenie a šatne OFK Úbrež.

Objekt:

Dátum: 20. 1. 2018

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
42	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1,920		
763			Konštrukcie - drevostavby				
43	763	763132310	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojrstvová kca profil CD dosky GKBI hr. 12,5 mm včítanie zhotovenia parozábrany	m2	17,640		
764			Konštrukcie klampiarske				
44	764	764311245	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu hrúbky 0,8 mm, sklon do 30st.	m2	36,000		
45	764	764352203	Žfaby z pozinkovaného poplastovaého PZ plechu pododkvaповé polkruhové rš 330 mm	m	5,500		
46	764	764391210	Oplechovanie čela šablona, kotlík,	m	5,500		
47	764	764454001	Montáž zvodov kruhových 100, 120, 150 mm	bm	3,000		
48	764	764900001	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu , kontaktná - 120g/m2	m2	36,000		
49	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,067		
766			Konštrukcie stolárske				
50	766	766621262	Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu, pevné do 0,81 m2	ks	1,000		
51	766	766621264	Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu, pevné nad 1,50 m2	ks	2,000		
52	611	6114117700	Plastové okno dvojkridlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1200/1800 mm, parapet	ks	1,000		
53	611	6114109000	Plastové okno jednokridlové otváracé-sklopné výšky/šírky 700/1200 mm, parapet	ks	1,000		
54	611	6114107100	Plastové okno jednokridlové otváracé-sklopné výšky/šírky 600/600 mm, parapet	ks	1,000		
55	766	766641231	Montáž vchodových dverí	ks	1,000		
56	611	6114163900r	Vchodové dvere plastové 2000/800 mm	ks	1,000		
57	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do ocefovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	3,000		
58	611	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa	ks	2,000		
59	611	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	1,000		
771			Podlahy z dlaždíc				
60	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfových do malty 300x300 mm	m2	17,640		
61	597	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	17,990		

ZADANIE

Stavba: Sociálne zariadenie a šatne OFK Úbrež.

Objekt:

Dátum: 20. 1. 2018

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		781	Dokončovacie práce a obklady				
62	771	7814150155	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých veľ. 200x200mm	m2	22,400		
63	597	5976639000	Obkladačky keramické glazované hladké B 200x200 la	m2	22,848		
		783	Dokončovacie práce - nátery				
64	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	4,000		
65	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	4,000		
66	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	78,800		
		784	Dokončovacie práce - maľby				
67	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	103,200		
		M	Práce a dodávky M				
		21-M	Elektromontáže				
68	921	210010R002	Elektromontáže	m	859,000		
Celkom							